

Naděžda Málková
V ladech 184, 149 00 Praha 4

poptává

Vaši firmu na zakázku

Rodinný dům Málkových

PODMÍNKY POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ

1. Vymezení plnění zakázky:

Cenovou nabídku zpracujte včetně souvisejících venkovních objektů.

Součástí poptávky v I. kole výběrového řízení je:

- 1.1. Zařízení staveniště včetně zřízení oplocení a jeho údržby.
- 1.2. Demolice stávajícího objektu včetně likvidace odpadů.
- 1.3. Skrývka ornice mocnosti 10 cm a to v rozsahu výstavby a uložena na mezideponii objednatel.
- 1.4. Zemní práce - oceňte dle předané projektové dokumentace. Pro manipulaci se zeminou uvažujte přesunutí výkopku na mezideponii objednatel na parcele stavby. Zeminu nutnou pro zpětné zásypy a násypy použijete z této mezideponie.
- 1.5. Základy – oceňte dle projektové dokumentace základů
- 1.6. Terénní úpravy a rozprostření ornice - provedete v rozsahu celého pozemku dle předané projektové dokumentace. Ornici a zeminu na ČTÚ je třeba navézt. Osetí trávou není předmětem poptávkového řízení.
- 1.7. Přípojky inženýrských sítí pro RD - provedete dle projektové dokumentace včetně odvodnění parcely do vsakovacích objektů dle projektové dokumentace.
- 1.8. Přípojka tlakové splaškové kanalizace - přípojku provedete od stávající akumulární jímky k objektu RD. Předmětem poptávky je i dodávka čerpadla a poklopu šachty.
- 1.9. Vodovodní přípojka – přípojku vodovodu provedete od stávající vodoměrné šachty k objektu RD. Předmětem poptávky je i výměna stávající šachty za novou včetně čtvercového poklopu
- 1.10. Přípojka plynovodu a elektro - přípojky provedete od elektro-pilířku k RD (elektro-pilířek není předmětem poptávkového řízení).
- 1.11. Přístupové chodníky, vjezdy na parcelu a příjezd ke garáži - provedete ze zámkové dlažby.
- 1.12. Okapové chodníky kolem RD – provedete z kačírku do obruby dle předané projektové dokumentace.
- 1.13. Bazén – provedete včetně příslušenství a plastového zastřešení
- 1.14. Oplocení – z KB bloků s dřevěnou výplní
- 1.15. Hasicí přístroj - je předmětem poptávkového řízení
- 1.16. Výplně otvorů (Eurookna) - kompletní dodávka výplní otvorů je v režii zhotovitele stavby (vše dle projektové dokumentace). Požadujeme doložit nabídku ve formě položkového rozpočtu s oceněním jednotlivých pozic.

- 1.17. Cihelný materiál (zdivo, příčky a překlady) – v projektu jsou navrženy cihelné výrobky výrobce Wienerberger řady Porotherm EKO+. Při dodržení min. pevnostních a tepelných požadavků na jednotlivé konstrukce je možné alternativně cihelné konstrukce zaměnit za výrobky značky HELUZ. Obdobná možnost záměny předmětných výrobců platí i pro cihelné překlady.
- 1.18. Dodávka a montáž vnitřních dveří
- 1.19. Dodávka dlažeb, obkladů a zařizovacích předmětů
- 1.20. Podlahové krytiny (laminátové plovoucí podlahy)
- 1.21. Provedete kompletní ocenění RD podle předložené projektové dokumentace. Projektová dokumentace a výkazy výměr vrchních staveb jsou součástí předaných pokladů pro zpracování cenové nabídky.
- 1.22. Výkazy výměr obsahují pouze vrchní stavbu, proto je nutno dopočítat zemní práce včetně základů, HTÚ, ČTÚ, příjezdové komunikace, přístupové chodníky a přípojky inženýrských sítí pro každý jednotlivý rodinný dům dle předané projektové dokumentace a těchto zadávacích podmínek.
- 1.23. Celkový úklid po dokončení stavby.
- 1.24. Stávající komunikace a chodníky, které budou dotčeny během výstavby rodinného domu, uvedete ihned do původního stavu.
- 1.25. Součástí cenové nabídky bude projektová dokumentace skutečného stavu a geodetické práce (prvotní vytýčení a konečné geodetické zaměření).
- 1.26. Cenovou nabídku zpracujte a doložte formou podrobného položkového rozpočtu včetně položkového rozpočtu všech profesí.

