

Rekonstrukce vjezdu cca 9,7 x 2,8 m (výška cca 2,9 m):

- vybourání staré betonové podlahy (cca 27 m²)
- osekání omítek od podlahy do výšky cca 0,6 m (20 m²)
- provedení odvětrání podlahy (štěrk + drenážní hadice uložené příčně ukončené v soklu)
- vybetonování podlahy + pokládka dlažby Rako Taurus tl. 8mm
- odvětrání soklu - na rošt připevněné vhodné desky
- příprava otvoru na sekční vrata šířka 2,4 m, usazení překladu ve výšce 2,2 m, dozdítk do 2,8 m a vyrovnat ostění
- opravení omítek (tmel, perlínka, fajnová) - cca 60 m²
- sádkartonový strop cca 27 m² + půdní schody

Fasáda s probarvenou omítkou (probarvená omítka Weber či Profi, zrno 1,5 mm, silikon)

- příprava
 - směrem do ulice - cca 15 x 4 m
 - vybourání betonového chodníku 7,5 m²
 - osekání betonového soklu do výšky 0,9 m (13 m²)
 - provedení obvodové drenáže s vysypáním štěrkem
 - provedení odvětrávaného soklu z cementotřískových desek o výšce cca 0,5 m
 - příprava hotového OSB podbití na omítání (adhézní můstek, polystyren, lepidlo, perlínka
 - zeď opravit a připravit na omítku (penetrace, tmel, perlínka)
 - štíty (náš a k sousedům) cca 15 m²
 - podbití směrem do dvora o délce 15 m včetně stropu lodžie
 - příprava hotového OSB podbití na omítání jako výše
 - část zdi na vjezdu směrem ze dvora - cca 2,5 x 3 m
 - příprava na omítku vzhledem ke zbytku hotové fasády
- nadestavěná zeď nalevo směrem ze dvora - cca 5 x 2 m
- strop balkónu - cca 8 x 1,7 m
- hrubá omítka - doházení s dodávkou a montáží cca 15 m²
- penetrace pod omítky
- realizace probarvené omítky

Rozměry ploch - okna a dveře odečteny [m²]

Popis	polystyren 2cm	perlínka + lepidlo	finální omítka
podbití dvůr nahoře	8,8	8,8	24,3
fasáda nahoře	0	0	10
zdi na balkóně	0	6	6
podbití dvůr dole	3,1	3,5	3,5
fasáda dvůr	0	3,8	3,8
podbití ulice	8,25	10,25	10,25
fasáda ulice	0	42	42
štíty	0	0	20
celkem	20,15	74,35	119,85

